

Załącznik nr 1**do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 17.09.2024 r.****Na wykonanie zadania:**

„Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej w Bydlinie” - wykonanie prac konserwatorskich przy wnętrzu kaplicy cmentarnej w Bydlinie w zakresie tynków z malowidłami, ołtarza i rzeźby.

ZAKRES PRAC W KAPLICY CMENARNEJ W BYDLINIE

Przedmiotowe prace konserwatorskie polegają na usunięciu głównej przyczyny degradacji wnętrza kaplicy, w tym ścian, wypraw tynkarskich oraz wyposażenia obiektu, tj. m.in. ołtarza głównego, malowideł, rzeźby Madonny z Dzieciątkiem (wpisanych do rejestru zabytku ruchomych), którą jest korozja od wilgoci spowodowana niewłaściwym odwodnieniem obiektu.

W związku z powyższym przedmiotowe prace mają na celu zabezpieczenie i utwalenie wnętrza zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji, poprzez zabezpieczenie murów przed działaniem wody oraz przeprowadzenie doraźnych prac zabezpieczających zapewniających właściwe odwodnienie obiektu.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Prace przygotowawcze i zabezpieczające teren inwestycji;
- Przeprowadzenie badań archeologicznych poprzedzających prace instalacyjne wraz z zapewnieniem nadzoru archeologicznego prac ziemnych;
- Wymianę instalacji wody deszczowej;
- Wykonanie zamiennych rewizji z funkcją przelewową przy kaplicy;
- Wykonanie odwodnienia wokół kaplicy;
- Naprawę ścian fundamentowych w miejscach uszkodzeń (w momencie odsłonięcia);



- Wykonanie zabezpieczenia i izolacji ścian kaplicy np. poprzez zasypanie wykopu zasypem iłowo gliniastym izolacyjnym;
- Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego prac remontowych na zabytku;
- Prace badawcze i zabezpieczające rzeźby Madonny z Dzieciątkiem w celu powstrzymania degradacji zabytku oraz poprawy walorów estetycznych.